

Vegagerðin Borgartúni 5-7 105 Reykjavík	SAMGÖNGUÁÆTLUN 2026 - 2030 UMSÓKN UM FRAMLAG	Höfn/svf.: Reykjaneshöfn
		Útfyllt af: Halldór K Hermannsson
		Dags: 28.07.2025

Ár	Verkefni	Stutt lýsing á verkefnum (helstu stærðir) og markmiðum framkvæmda
2026	Njarðvíkurhöfn – skjógarður sunnan við höfnin (er samþykkt á eldri samgönguáætlun) Njarðvíkurhöfn – lagfæring skemmda á eldri sjóvörn (er samþykkt á eldri samgönguáætlun) Keflavíkurhöfn – endurbygging á þekju og bryggjukant Keflavíkurhöfn – dýpkun í norðurenda hafnarinnar í -9,0 Grjótgarður lengdur 90 m til suðurs	Skjólgarður byggður upp sunnan við höfnina byggður upp til að skapa betri viðleguaðstæður við núverandi hafnarmannvirki. Framkvæmd er á núverandi samgönguáætlun og lýkur á árinu. Samhliða uppbyggingu skjólgarðs sunnan við höfnina eru skemmdir lagaðar sem urðu í febrúaróveðrinu 2020. Lagfæringin er á núverandi samgönguáætlun. Þekja hækkuð upp og pollar endurnýjaðir til þess að geta þjónað skemmtiferðaskipum. Dýpkun í norðurenda hafnarinnar til að auka nýtingarmöguleika hafnarinnar til að taka á móti skemmtiferðaskipum. Grjótgarður við höfnina lengdur til þess að skapa betra skjól við höfnina og auka landfestar.
2027	Helguvíkurhöfn – stækkun Norðurbakka um 100m	100m stækkun á núverandi viðlegukanti á Norðurbakka Helguvíkurhafnar til suð-vesturs. Um er að ræða stálkant til þjónustu við þá starfsemi sem er til staðar í dag og þá sem fyrirsjáanleg er á komandi árum. Framkvæmdir við hafnar með niðurrekstir á stálþili og fyllingu á bak við þil. Hafnarsvæðið mótað.
2028	Helguvíkurhöfn – stækkun Norðurbakka um 100m	100m stækkun á núverandi viðlegukanti á Norðurbakka Helguvíkurhafnar til suð-vesturs. Um er að ræða stálkant til þjónustu við þá starfsemi sem er til staðar í dag og þá sem fyrirsjáanleg er á komandi árum. Lokahönd lögð á framkvæmdir með því að steypa þekju og annar frágangur sem til þarf.
2029	Narðvíkurhöfn – 30m löndunarkantur smábáta	Endurbætur á viðlegukanti Norðugarðs þar sem 30 metra stálþilskantur verður byggur sem löndunaraðstaða smærri báta. Færa á alla löndurnar- og vigtarþjónustu hafnarinnar til Njarðvíkurhafnar og loka aðstöðunni við Keflavíkurhöfn. Tilfærsla á hafnaraðstöðu. Niðurrekstur á stálþili, dýpkun aðkomu, steypa þekju og annar frágangur sem til þarf.
2030	Nýr 80m viðlegukantur í Helguvíkurhöfn	Nýr 80m viðlegukantur í Helguvíkurhöfn, Vesturbakki, sem þjónust mun ört stækkandi atvinnustarfsemi sem er fyrirsjáanleg á komandi árum. Framkvæmdir við hafnar með niðurrekstir á stálþili og fyllingu á bak við þil. Hafnarsvæðið mótað.