

SKÝRINGAR

- MÓRK DEILISKIPULAGS
- NÝ LÓÐARMÖRK
- NÚVERANDI LÓÐARMÖRK
- BYGGINGARREITUR
- NÚVERANDI HÚS
- AÐKOMU- OG UMFERÐARTENGINGAR, LEIÐBEINANDI LEGA
- GÖNGU- OG HJÓLREIÐASTÍGAR
- HEILUSTÍGAR
- PJÓÐLEID
- SJÓVARNIR
- (HV)
- TILLAGA AD HVERFISVERND
- ÁFORMUD LEGA FRÁVEITULAGNAR
- MINJAR, SJÁ NÁNAR: FORNLIFASKRÁNING Í SVEITAFÉLAGINU

Deiliskipulag þetta hefur fengið meðferð í samræmi við ákvæði 41.gr. og 42.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan var auglýst frá _____ 2023 með athugasemdafræsti til _____ 2023.

Tekið fyrir í Umhverfis- og skipulagsráði _____ 2023 og samþykkt í bæjarstjórn

Reykjaneshöfn þann _____ 2023.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 2023.

Meðfylgjandi upprættir eru:
Deiliskipulagstíðaga nr. 1
Greinargerð nr. 2
Skuggavarð - skýringarmyndir nr. 3
Skýringarmáldir nr. 4
dags. 09.01.2023

TILLAGA AD DEILISKIPULAGI



KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

VSÓ RÁÐGJÖF

Njarðvíkurhöfn - Suðursvæði
Deiliskipulag

efni: Deiliskipulagstíðaga

mvk.: teiknað yfirfarð
1:2000 ASp HB

tímk.nr. dags:
20-14 - 30000 - 09.01.2023

skrá: 20-14 GRUNNUR v2023.vwx

FRUMSTÆÐ BLADS: A1

GREINARGERD

Inngangur

Fyrir liggur viljavirfylsing Reykjanesbæjar, Reykjaneshafnar og Skipasmíðastöðvar Njarðvíkur (SN) dags. 19. ágúst 2020 um sameiginlega uppbryggingu og undirbúning að uppbryggingu stærri slípps söðt í Njarðvíkurhöfn, flotkví sem verður breytt í þurrkví og byggjungu nýs sjóvarnargards fyrir Njarðvíkurhöfn, en endurbryggning gamla Suðurborgarðs er á samgónguáætlun.

Byggt er á grunni þeirrar starfsemi sem þegar er í Njarðvíkurhöfn þar sem er slíppur og þjónusta við fiskveitiskip til löndunar afila og viðhalds.

Forsaga

Áform eru um að breyta aðstöðu söðst og myrst í Njarðvíkurhöfn og á aðliggjandi athafnasvæði. Meðal framkvæmda sem koma til með að fylgia á skípum skipulagssvæðar nér er bygging burrkviar, dýpkun hafnarrinna, sjóvarnargardur, landfylling og viðlegukantur. Þá er í framhaldinu ráðert að þróa þjónustukla fyrir sjávarútveginn í tengslum við hafnarsvæðið á aðliggjandi athafnasvæði til suðurs þar sem lögð verður áhersla á þjónustu við skip á norðurslóðum til viðhalds, breytingu og endurnýjunar.

Þróunarmöguleikar til framtíðar

Samanþær ofangreindir er steftir að skipulagningu Njarðvíkurhafnar norðursvæðis og athafnasvæðis sunnan við umrætt deliskipulagssvæði. Fyrirhugð starfsemi viðkomandi svæða mun að tölverðu leyti verða "háð" tilkomu hins nýja slípps.

Aðalskipulagsstaða

Deiliskipulagstilagan er í samræmi við nýja tillögum að Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2020-2035.

Deiliskipulagsstaða

EKKI hefur aður verið unnið deiliskipulag að svæðinu og því um nýtt deiliskipulag að ræða. Fyrir liggja samþykktar afstöðumyndir um fyrirkomulag á svæði Skipasmíðastöðvarinnar frá árunum 1997, 2013 og 2018. Deiliskipulagið er unnið á grunni leiðbeinandi stefnu í aðalskipulagi.

Viðfangsefni

Um er að ræða deiliskipulag fyrir hluta hafnarsvæðis bar sem það er stækkað með landfyllingu og sjóvarnargardur. Einkum er um að ræða lóð Skipasmíðastöðvar Njarðvíkur (SN) við Sjávargötu, að Borgarvegi og að stíg við dælastöð (17) Fitjabraut á bæjarlandi, að nyrðri mörkum athafnasvæðisins í suðri, ásamt svæði undir bryggju og landfyllingu. Dýpkun hafnar og gerð ný skjólgardur eru forsendar fyrir byggingu burrkviar.

Skipulagssvæði, umhverfi þess og mörk

Deiliskipulagssvæðið er alls um 8,7 ha að stærð og er nokkuð flatt (land ásamt fyllingu). Svæðið er þegar í notkun sem hafnarsvæði eða á hírfasvæði hafnarrinna. Deiliskipulagið nær yfir lóð SN ásamt því svæði sem fer undir landfyllingu og bryggju. Lóð SN afmarkast af Sjávargötu 8 í norðvestri, Sjávargötu 12 og Hafnarbakka 9 í norðaustri og hafi og opnu svæði til suðurs. Á lóð Sjávargötu 4 í vestri er einkum geymslusvæði. Lóð SN er nú u.b.b. 3 ha að stærð og stækkar um 1,4 ha til austurs á landfyllingu. Hinn hluti hins afmarkaða skipulagssvæðis er jaðar lóðarinnar og svæði fyrir fyllingu (lóð Reykjanesbæjar) og skjólgardur. Á lóð SN standa ný þrír byggingu fyrir utan slíppun, sem reistur var árið 1998. Byggingarnar eru ein til þrír hæðir og nýverandi slíppur um 30 m hárr.

Landmótun hefur verið á svæðinu um nokkurt skeið við ströndina, sem hefur tekið nokkrum breytingum vegna sjóvarnaraðgerða.

Umhverfis deiliskipulagssvæðið er athafnasvæði til suðurs og vesturs, ibúðarsvæði norðvestan til og nyrðri hluti hafnarrinna til norðausturs.

Til stendur að vinnrammaskipulag fyrir hafnarsvæðið allt og athafnasvæði til suðurs.

Umferð og aðkomur

Greiddar akstursaðkomur eru að skipulagssvæðinu. Meginakstursaðkoma verður að vestan frá Fitjabraut. Í suðri liggur stigur með tengingu inn á skipulagssvæðið.

Saga og verndarákvæði. Húsakönnun og fornleifaskráning.

Fyrir liggur húskrár og varðveislumat um húskönnun fyrir deiliskipulagssvæðið, dags. 1. nóvember 2020. Tillaga er um hverfisverndun á tveimur af fjórum byggjum á svæðinu sem snertir þeirra upprunalega horf.

Unnin hefur verið deliskráning fornleifa fyrir deiliskipulagssvæðið í nóvember 2020. Verði fornleifa vart við frákvæmdir á svæðinu skal Minjastofnun Íslands gert viðvart sbr. lög þar um.

Hljóðivist

Deiliskipulagssvæðið er mest megnis á hafnarsvæði en nyrsti jaðar er á verslunar- og þjónustusvæði skv. aðalskipulagi. Almennt skulu sílik svæði uppfylla kröfu reglugerðar um hávaða nr. 72/2008 og hljóðstálsins ÍS 45:2016. Sökum nálagðar við ibúðarsvæðið þarf að taka sértak til hljóðivistar. Við endurnýjun starfsleysif verði settir skilmálar þar sem kveðið er á um tímasetningar fyrir leyfð starfsemi. Fyrir liggur hljóðivistarskýsla Trívium dags. 6.9.2022. Ekki er talð að ný purrkvi auki á hljóðivistarvanda á svæðinu, sjá nánar umfjöllun um hljóðivist í umhverfismatini.

Meginmarkmið og áherslu

- Að gera svæðið að skilvirk, öruggu og aðlaðandi vinnusvæði sem hefur svigrúum til að taka á móti fyrirhugaðri uppbryggingu og vaka og eflast sem miðstöð þjónustu við sjávarútveginn.
- Að leitast við að nýta landkosti svæðis og lóðar sem best.
- Að leitast við að heildaryfirbragð nýrrar uppbryggingsar sé vandað og falli eins vel að bæjarumhverfi og kostur er. Sett eru fram ákvæði og skilmálar um umfang byggingu og mannvirkja, hæðir húsa og byggingarrei, efnisval og frágang lóða og umhverfi, ásamt girdingu umhverfis athafnasvæði Skipasmíðastöðvarinnar.
- Að trygga skilgreindar greiðar samgönguleiðir milli hafnar, athafnasvæðis og meginakstursbrauta.
- Að auka framboð og margbreitileika starfa í Reykjanesbæ.

Lýsing deiliskipulags og stefnumarkun

Deiliskipulagið er stefnumarkandi heildarsýn fyrir uppbryggingu á svæðinu og tengsl þess við nærliggjandi svæði.

Byggðarmynstur

Purkkvi Skipasmíðastöðvarinnar er í dag kennileiti, m.a. við nýja aðalaðkoma að sveitarfélögum frá fyrirhugðum mislægum gatnámotum við Reykjanesbraut/Graenavég og frá hafi og kalla á ákefna rýmd og viðeðni vegna hæðar sinnar og umfangs. Ný purrkvi mun styrkja svæðið enn frekar sem silt.

Malíkvandi og byggðarmynstur utan nýslips er fellt að nýverandi byggð. Afstöða byggingu, hæð beirra og form tekur mið af starfsemi ásamt mótnu ytra rýmis í góðum hlutfóllum, jafn að fyrirhugði byggð við götu, sem athafnasvæði. Lóð SN stækkar til hafs. Á Sjávargötu og Hafnarbakka mynda byggingu gótmund.

Umferð, aðkomur, staða

Góð akstursaðkoma verður áfram tryggd að svæðinu og kappkostað að hún sé skýr og örugg. Aðkomur akandi verða frá stofnbrautinni Reykjanesbraut, einkum um tengibrautina Grænásvég (ny mislæg gatnámot) að Njarðvíkurhöfn og Fitjabraut og um Sjávargötu úr norðri. Meginakoman að skipasmíðastöðinni færst af Sjávargötunni við ibúðahverfi, að Fitjabraut, þ.e. flutningsbilar og staðri ökutæki og vinnumélar, m.a. m.t. fyrirhugaðar uppbryggingsar á athafnasvæði í suðri og staðkaða höfn. Núverandi aðkoma við Sjávargötu 8 verður áfram til staðar en akstursleðið frá henni um hafnarsvæðið verður lögð niður.

Bilastæði eru við aðalininganga byggingu með aðkoma frá Sjávargötu og frá Fitjabraut. Gert er ráð fyrir hljólagrindum við innagna húsa.

Lögð er áhersla á að styrkj gótumyri að Sjávargötu og efla liflegt og öruggt bæjarrími þar.

Aðaláðkomur nýrr byggingu við Sjávargötu verði frá gótumyri. Innri gata verði um svæðið við athafnaplan með aðkoma frá Fitjabraut. Þungaumferð er um Fitjabraut og nýtt athafnasvæði.

Byggð

A lóð Skipasmíðastöðvar Njarðvíkur og Sjávargötu 12 er gert ráð fyrir ymsum breytingum á byggingsarheimildum. Byggimum og öðrum mannvirkum á deliskipulagssvæðinu, ásamt nýjum byggingsarum samkvæmt deliskipulagi er skipt á níu einingar í greinargerð og skilmálum þar sem við. Einingarnar eru merktar A, B, C, D, E, F, G, H og J að auki eru sjóvarnargardur og viðlegukantur merktir I.

Útveggir byggingu skulu vera úr sigildum, viðhaldsvænum og varanlegum byggingsarefnum. Gæta skal heildaryfirbragð byggðar, en þó má brjóta upp ríklið útlit útveggja með litavalí og annars konar untanhusklaðningum á minni afmörkuðum flötum.

Verndun

Í samræmi við húskönnun (dags. nóv. 2020) er lagt til að byggingu B og D njóti hverfisverndar.

Nýverandi bygginguar og önnur mannvirk

A Nýverandi slíppur/skipaskýli

B Sjávargata 8

C Sjávargata 12

D Sjávargata 6

Nýjar bygginguar og önnur mannvirk

E Nýr slíppur/skipaskýli

F Við Sjávargötu

G Vestan afstöðvar Sjávargötu 6

H Á landfyllingu við sjóvarnargardur

I Sjóvarnargardur og viðlegukantur

J Á landfyllingu norðan nýrrar skipaskýli

Sérskilmálar

A Nýverandi slíppur/skipaskýli er óbreyttur.

B Sjávargata 8. Langstum trémsíðaverkstæði og skrifstofuhúsnæði en gistið húsu.

Bygginguin standur við Sjávargötu og er aðalaðkomuhlið hennar þaðan. Hús er á þremur hæðum með kjallara. Ekki er gert ráð fyrir viðbyggingu við húsu. Hverfisvernd sbr. húskönnun. Gert er ráð fyrir afmörkuv tveggja lóða (B og F).

C Sjávargata 12. Verkstæði.

Byggingu er nýrst að svæðinu og veit gafl að Sjávargötu. Gert er ráð fyrir viðbygginguarmöguleika/ ofanþábyggingu/nýbyggingu við Sjávargötu og Hafnarbakka og afmörkuv sér lóðar, 3 heðir.

Byggingu er ekki talin hafa vorðveisugilgið samkvæmt húskönnun og gæti vikið fyrir staðri byggingu innan skilgreindar byggingsarreits.

Viðbyggingu er á þremur hæðum. Byggingsarreitur sýnir hármarks byggingsarflöt, byggingslinna afmálar hlið að götu.

D Sjávargata 6, afstöð, spilhús og verkstæði

Byggingu er ósuðverum hluta lóðarinnar og markar rými athafnasvæðis. Hús er tveggja hæða.

Ekki er gert ráð fyrir viðbyggingu við húsu. Hverfisvernd sbr. húskönnun.

E Nýr slíppur/skipaskýli

Gert er ráð fyrir purrkviin séinsteypt með kvarstaðar um 126 m á lengd og 36 m á breidd, nedst. Byggingsarreitur er 135 m x 46 m. Heildarhæð kvára er um 46,5 m, þar af um 14,5 m neðanjarðar/ sjávar og þ.a.l. um 32 m á hæð yfir sjávargötu.

Reiknað er að aðalgarðið hússins verfi í kóta 6m (sjómælingakerfi) og mesta hæð hússins 33m ofar. Kvín verður fyrbyggð og unnt að vinna við sterstu skip landsins undir baki. Skip munu sigla inn í kvína og hún siðan lokuð og tæmd, þ.e. skipin eru ekki dregin upp á land. Unnt verður að tak að vilt að 5000 tonna togrum, 18 m breiðum og 90 m löngum. Mögulegt verður að flytta um svæðið skiplihulta og annan búnað í yfirsíðar samkvæmt þörfum skipasmíðastöðvarinnar.

F Við Sjávargötu

Gert er ráð fyrir nýri lóð (afmörkuv frá Sjávargötu 8) og byggingsarreit fyrir nýbyggingu ásamt bilakallara. Staðar: 2080 m². 3 – 4 hæðir.

G Vestan afstöðvar.

Gert er ráð fyrir nýum byggingsarreit. Staðar: 3252 m². 3 – 4 hæðir.

H Á landfyllingu.

Gert er ráð fyrir nýri lóð og nýjum byggingsarreit fyrir atvinnuhúsi. Staðar: 4800 m². 3 – 4 hæðir.


I Sjóvarnargardur og viðlegukantur

Dýpkun hafnar og gerð ný skjólgardur eru forsendar fyrir byggingu purrkviar. Fyrir ligga frumdróð Vegagerðarinnar að hóunnan sjóvarnargardur, viðlegukantur og landfyllingu, ásamt dýpkun svæðisins. Efni úr dýpkun muni nýtast við gerð landfyllingu.

J Nýr byggingsarreitur, 3 – 4 hæðir.

Skuggavarpar

Skuggavarpar er sýnt á jafndægi í mars og september og á sumarsólstóðum í júní kl.10.00, 13.00 og 16.00, sýnir að skuggavarpar er mest fyrkvi í fell



Áðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035,
þéttbýlisuppráður dags. okt. 2022.



JAFNDÆGUR KL. 10.00




SUMARSÓLSTÖÐUR KL. 10.00



JAFNDÆGUR KL. 13.00



SUMARSÓLSTÖÐUR KL. 13.00



JAFNDÆGUR KL. 16.00



SUMARSÓLSTÖÐUR KL. 16.00

Deiliskipulag þetta hefur fengið meðferð í samræmi við
ákvæði 41.gr. og 42.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan var auglýst frá _____ 2023 með
athugasemdarfresti til _____ 2023.

Tekið fyrir í Umhverfis- og skipulagsráði
_____ 2023 og samþykkt í bæjarstjórn
Reykjanesbæjar þann _____ 2023.

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í
B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 2023.

Meðfylgjandi upprættir eru :
Deiliskipulagstíllaga nr. 1
Greinargerð nr. 2
Skuggavarð - skýringarmyndir nr. 3
Skýringarmyndir nr. 4
dags. 09.01.2023

TILLAGA ÁÐ DEILISKIPULAGI

 SKIPASMÍDASTÖÐ
NJARDVÍKUR hf.

 Reykjaneshöfn

KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

VSÓ RÁÐGJÖF


Njarðvíkurhöfn - Suðursvæði
Deiliskipulag

efni:
Skuggavarð - skýringarmyndir

teiknað yfirfarð
BE HB

tímkv.:
1:5000
teikn.nr.:
20-14 - 30003-
dags.:
09.01.2023

skrá: 20-14 Skuggavarð v2023.vwx
FRUMSTÆÐ BLADS. A1



Áðalskipulag Reykjanesbæjar 2020-2035,
þéttbýlisupprárt dags. okt. 2022.



HORFT TIL AUSTURS YFIR FITJABRAUT



HORFT TIL AUSTURS YFIR HAFNARSVÆÐID



HORFT TIL VESTURS YFIR HAFNARSVÆÐID

SKÝRINGAR

- NÚVERANDI BYGGINGAR
- NÝJAR BYGGINGAR

Deiliskipulag þetta hefur fengið meðferð í samræmi við ákvæði 41.gr. og 42.gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan var auglyst frá _____ 2023 með athugasemdarfresti til _____ 2023.


Tekið fyrir í Umhverfis- og skipulagsráði _____ 2023 og samþykkt í bæjarstjórn

Reykjanesbæjar þann _____ 2023.

Auglysing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _____ 2023.

Meðfylgjandi upprættir eru :
Deiliskipulagstilaga nr. 1
Greinargerð nr. 2
Skuggavarð - skýringarmyndir nr. 3
Skýringarmyndir nr. 4
dags. 09.01.2023

TILLAGA ÁD DEILISKIPULAGI



Reykjaneshöfn

KANON ARKITEKTAR
Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

VSÓ RÁÐGJÖF

Njarðvíkurhöfn - Suðursvæði
Deiliskipulag

efni:
Skýringarmyndir

mkv.: teiknað yfirfarð
ASþ HB

teikn.nr. 20-14 - 30004- dags: 09.01.2023

skrá: 20-14 GRUNNUR v2023.vwx

RÝMISMYNDIR AF NÝRRI PURRKÍ OG
ÖÐRUM NÝBYGGINGUM Í UMHVERFI SÍNU