




SKUGGAVARP 1:4000



		P einbýlishús sunnan íbúðargötu - 6 íbúðir P¹ hús meðfram Trönudal: 3 íbúðir P² hús fjær Trönudal: 3 íbúðir Akstursaðkoma: nýjar íbúðargötur frá Trönudal Hæðafjöldi: ein hæð Hámarksstærð (a og b rými): 280 m² Hámarks hæð: 5 m Þakform: frjálst Bílastæði innan lóðar: 2 stæði Bilgeymsla: heimil innan byggingarreits Lóðamörk að opnu svæði: limgerði - girðing óheimil Við vesturhlíð P¹ skal huga hljóðvist sbr. kaflann Hljóðvist
		Q einbýlishús norðan íbúðargötu - 4 íbúðir Q¹ hús meðfram Trönudal: 2 íbúðir Q² hús fjær Trönudal: 2 íbúðir Akstursaðkoma: nýjar íbúðargötur frá Trönudal Hæðafjöldi: ein hæð Hámarksstærð (a og b rými): 280 m² Hámarks hæð: 5 m Þakform: frjálst Bílastæði innan lóðar: 2 stæði Bilgeymsla: heimil innan byggingarreits Lóðamörk að opnu svæði: limgerði - girðing óheimil Við vesturhlíð Q¹ skal huga hljóðvist sbr. kaflann Hljóðvist
		R parhús - 2 íbúðir Akstursaðkoma: ný íbúðargata frá Trönudal Hæðafjöldi: ein hæð Hámarksstærð samtals, 2 íbúðir (a og b rými): 560 m² Hámarks hæð: 5 m Þakform: frjálst Bílastæði innan lóðar: 4 stæði, 2 fyrir hvora íbúð Bilgeymslur: heimil innan byggingarreits Lóð: Hvor íbúð hefur sérafnotahluta sbr. skilmálateikningu Lóðamörk að opnu svæði: limgerði - girðing óheimil Við vesturhlíð skal huga hljóðvist sbr. kaflann Hljóðvist
		J parhús - 2 íbúðir Akstursaðkoma: Asgardalur (núverandi íbúðargata) Hæðafjöldi: ein hæð Hámarksstærð samtals, 2 íbúðir (a og b rými): 360 m² Hámarks hæð: 4,6 m Þakform: frjálst Bílastæði innan lóðar: 4 stæði, 2 fyrir hvora íbúð Bilgeymslur: heimil innan byggingarreits Lóð: Hvor íbúð hefur sérafnotahluta sbr. skilmálateikningu Lóðamörk að opnu svæði: limgerði - girðing óheimil Sjá einnig sérskilmála fyrir J parhús í heftinu Dalshverfi, 2. áfangi deiliskipulags, <i>Greinargerð og skilmálar</i> fyrir deiliskipulag Dalshverfis 2. áfanga dags. 19.12.2006.
		Verslunar-/þjónustuhúsnæði við hverfistorg Akstursaðkoma: Dalsbraut Hæðafjöldi: ein til tvær hæðir Hámarksstærð (a og b rými): 600 m² Hámarks hæð: 9 m Þakform: frjálst Sorpgeymsla: innan byggingarreits Inngangar að byggingu: frá Dalsbraut og nýju hverfistorgi. Jarðhæð: Hliðar verði virkar og opnar (gagnsæjar) Lóð: Yfirborð gegndræpt, lóð ekki afgirt <u>Hverfistorg á bæjarlandi (utan lóðar)</u> Bílastæði: 10 stæði, yfirborð gegndræpt - hellulögn/steinn Torgsvæði: Gróður, leiktæki, mögulega gróðurhús og vatn

SKILMÁLATEIKNINGAR, 1:500

SKILMÁLAR

Almennir skilmálar
Visað er í almenna skilmála, sem settir eru fram í kaflanum *Someiginleg ákvæði* í heftinu *Dalshverfi, 2. áfangi deiliskipulags, Greinargerð og skilmálar*, sem er hluti deiliskipulags Dalshverfis, 2. áfanga samb. 2006 með áorðnum breytingum.
Almennir skilmálar sem þar eru settir fram gilda með eftirfarandi undantekningum / áherslubreytingum með vísan í kaflaheiti:

- **Byggingar.** Þakgerð er frjáls, ekki er sýnt leiðbeinandi þakform.
- **Bilgeymslur og bílastæði.** Heimilt er að gera ráð fyrir bilgeymslu sérbylis innan byggingarreits, en ekki er krafna um það.
- **Sorp.** Í sorpgeymslum fyrir sérbyli skal gera ráð fyrir fjölda og magni sorpliáta í samræmi við lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, en innleiðing á nýju flokkunarkerfi lauk árið 2023. Flokkað er í fjóra flokka á hverju heimili.

Sérskilmálar
Fyrir J-parhús gilda sérskilmálar gildandi deiliskipulags frá 2006, með undantekningu um kröfu um innbyggða bilgeymslu og að þakform er frjálst sbr. kafa um almenna skilmála hér að framan.
Gerð er grein fyrir sérskilmálum íbúðarhúsgerða P, Q, R og J og verslunar-/þjónustuhúsnæðis á skilmálateikningum og skýringartexta hér að ofan.

SKÝRINGAR		
	BYGGINGARLÍNA BINDANDI	
	BYGGINGARREITUR	
	LÓÐAMÖRK	
	AFMÖRKUN SÉRAFNOTAHLUTA LÓÐAR	
	HÁMARKSBYGGINGARMAGN INNAN BYGGINGARREITS (LEIÐBEINANDI FORM)	
	GEGNDRÆPT YFIRBORÐ LANDS	

breyting: | skýring: | dags.:



REYKJANESBÆR

KANON

ARKITEKTAR

Laugavegi 26 • 101 Reykjavík • sími 512 4200 • kanon@kanon.is • www.kanon.is

Dalshverfi 2. áfangi

efni:

Skýringaruppráttur og skilmálar

mkv.:
1:4000, 1:500

teiknað
hkb

yltirfarið
asp

teikn.nr.
05-07 - 30001

dags.:
02.09.2025

skrá:

05-07 GRUNNUR v2025.vwx